



- ACTUACIONES DE MEJORA ENERGÉTICA**
- Trasdoso interior con panel aerogel de 1 cm sobre placa de yeso alta densidad
 - Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con panel de corcho natural aglomerado de 6 cm y mortero acrílico
 - Nueva cubierta con impermeabilización y aislamiento de 6 cm de XPS acabada e baldosa cerámica 14x28
 - Sustitución de carpintería de madera existente por nueva carpintería de madera con doble acristalamiento 4+4b/16/4+4
 - Sustitución de carpintería metálica existente por nueva ventana de PVC y doble acristalamiento 4+4b/16/4+4
- OTRAS ACTUACIONES**
- △ Sustitución de chapa perforada por panel depléy y reparación de humedades
 - △ Macizado de hueco hasta 1 m de altura con fábrica de ladrillo perforado y enfoscado
 - △ Reparación de pilstras de soportal con mortero de cal acabado en estuco
 - △ Impermeabilización de balcones, pasivado de armaduras y reposición de piezas cerámicas rotas
 - △ Reparación de cornisa mediante picado, pasivado de armadura y reconstrucción con mortero
 - △ Sustitución de cierre de aluminio acristalado
 - Impermeabilización de cubierta de galería y reparación de junta de dilatación
 - Sustitución de vidrio armado por panel sandwich de chapa de acero en lucernarios
- INSTALACIONES**
- Alumbrado de emergencia
 - ⊕ Extintor ABC
 - ▲ Extintor CO2