


NOTA:  
Las dimensiones pueden sufrir ligeras variaciones como consecuencia de posibles modificaciones programáticas, integración de vegetación para mobiliarias y espacio de secciones estructuradas.

NOTA:  
Todas las dimensiones de los planos quedan bajo la responsabilidad de la empresa contratista.  
En caso de encontrar un error en los planos esto debe ser notificado.

- PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN**
- 1- Homogeneizar en fresco con malazo 150 x 150 x 8 mm con fibras.
  - 2- Realizar cortes de retracción a las 12 horas.
  - 3- Pulir- alisar.
  - 4- Realizar cortes mediante fresado sobre los anteriores cortes de retracción de 12 mm de ancho y 20 mm de profundidad.
  - 5- Sellado con hidrofugos.

- PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PAVIMENTO DEL PIONÓN**
- 1- Corte con notaflo, picado y levantado de zonas dañadas y con desperfectos del pavimento de adofo del frontón.
  - 2- Relleno del las zonas vacadas y dañadas con adofo fundido negro similar al existente.
  - 3- Desvestido y pulido de todo el pavimento para igualarlo y alisar.



Proyecto de cubrición del frontón y remodelación del parque El Sol		FASE:
PROYECTISTA: Sotelo Berri, Ayuntamiento de Sotelo	Dibujos parciales. Urbanización plaza. Planta	PROYECTO EJECUCIÓN
EDIFICIO: Edificio de viviendas	PROYECTADO POR: Arca Estudios de Arca	30 junio 2020
E 1:100		DP.01